挂篮主要技术要求

1、挂篮结构应满足公司三个项目周转施工需求，且安拆、运输方便。

2、提供设计总图，含总体设计说明、材料数量总表，并提供初步设计计算书。

3、实现主要挂篮、轨道锚固精轧螺纹钢的可周转使用。

4、挂篮底篮前、后横梁，前吊横梁宜采用型钢制备，且按上述三座桥梁采用螺栓接长的方式予以匹配。

5、针对宽幅桥梁，底篮可考虑设置底横行走梁。

6、相关工作平台。

7、满足相关规范要求。

8、3 个项目的桥型图纸可联系招标人获取。

湖南路桥建设集团有限责任公司

长江分公司

2022 年 4 月 19 日